

KOSZTORYS ZEROWY - PRZEDMIARY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe pomieszczenia - księgowość
ADRES INWESTYCJI : Krotoszyn ul. Kołłataja 1
INWESTOR : I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłataja
ADRES INWESTORA : ul. Kołłataja 1; 63 - 700 Krotoszyn

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie istotne zmiany w wykonaniu przedmiotu za mówienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. Zgodę Zamawiającego na rozwiązania inne niż opisane w projekcie Wykonawca obowiązany jest w takim przypadku załączyć do oferty. Przed wykonaniem oferty należy zapoznać się ze specyfiką prac na budowie i dokonać indywidualnie weryfikacji niezbędnych wymiarów określonych w przedmiarze ze stanem faktycznym w celu wykonania właściwej kalkulacji.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Księgowość - roboty remontowe			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	3.95*(6.26+3.15)*2	m ²	74.339	
				RAZEM	74.339
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08 analogia	3.15*6.26	m ²	19.719	
				RAZEM	19.719
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.1	m ²	74.339	
				RAZEM	74.339
4	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01 analogia	0.75*3.15*2	m ²	4.725	
				RAZEM	4.725
5	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.1	0101-03 analogia	0.75*3.15*2	m ²	4.725	
				RAZEM	4.725
6	KNR AT-22	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm - płytkami z cegły ciętej	m ²		
d.1	0301-01 analogia	0.75*3.15*2	m ²	4.725	
				RAZEM	4.725
7	KNR AT-22	Dodatek za stosowanie płytek o grubości 2 cm i większej	m ²		
d.1	0106-02 analogia	0.75*3.15*2	m ²	4.725	
				RAZEM	4.725
8	KNR AT-22	Dodatek za spoinowanie wąską kielnią płytek o wymiarach nieregularnych	m ²		
d.1	0106-04 analogia	0.75*3.15*2	m ²	4.725	
				RAZEM	4.725
9	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	poz.1-poz.4	m ²	69.614	
				RAZEM	69.614
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów na gotowo wraz z zabezpieczeniem gniaz, lamp i innych na czas malowania	m ²		
d.1	1505-01 wycena indywidualna	poz.9+poz.2	m ²	89.333	
				RAZEM	89.333
11	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie na zewnątrz mebli materiałów z demontażu, załadunek, wywóz i utylizacja	pom		
d.1		1.00	pom	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
1		Księgowość - roboty remontowe							
1	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²				74.339		
d.1	1205-01								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.108000	0.00	0.00			
Razem pozycja 1							0.00	74.339	0.00
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				19.719		
d.1	1204-08								
	analogia								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.095000	0.00	0.00			
	1770110	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	0.300000	0.00	0.00			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000000	0.00	0.00			
Razem pozycja 2							0.00	19.719	0.00
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				74.339		
d.1	1134-02								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080000	0.00	0.00			
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.220000	0.00	0.00			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.00			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.000200	0.00	0.00			
	39599	środek transportowy	m-g	0.000300	0.00	0.00			
Razem pozycja 3							0.00	74.339	0.00
4	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²				4.725		
d.1	0829-01								
	analogia								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.303300	0.00	0.00			
	1550599	-- Materiały -- zaprawa klejąca	kg	4.750000	0.00	0.00			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.00			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.007200	0.00	0.00			
Razem pozycja 4							0.00	4.725	0.00
5	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²				4.725		
d.1	0101-03								
	analogia								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.070000	0.00	0.00			
	AT22001	-- Materiały -- akrylowy preparat gruntujący	kg	0.300000	0.00	0.00			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.00			
Razem pozycja 5							0.00	4.725	0.00
6	KNR AT-22	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm - płytkami z cegły ciętej	m ²				4.725		
d.1	0301-01								
	analogia								
	999	-- Robocizna --	r-g	2.620000	0.00	0.00			
	2520199	-- Materiały -- płytki z cegły ciętej gr 2 cm	m ²	1.100000	0.00	0.00			
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	6.090000	0.00	0.00			
	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	1.230000	0.00	0.00			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.00			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.030000 0.030000	0.00 0.00	0.00 0.00			
Razem pozycja 6							0.00	4.725	0.00
7 d.1	KNR AT-22 0106-02 analogia	Dodatek za stosowanie płytek o grubości 2 cm i większej	m ²				4.725		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.150000	0.00	0.00			
Razem pozycja 7							0.00	4.725	0.00
8 d.1	KNR AT-22 0106-04 analogia	Dodatek za spoinowanie wąską kielnią płytek o wymiarach nieregularnych	m ²				4.725		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.810000	0.00	0.00			
Razem pozycja 8							0.00	4.725	0.00
9 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²				69.614		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.509000	0.00	0.00			
	1740110	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	2.500000	0.00	0.00			
	1740100	gips budowlany	kg	1.500000	0.00	0.00			
	1360000	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt.	0.043000	0.00	0.00			
	3930099	woda	m ³	0.002700	0.00	0.00			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.00			
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.002900 0.004300	0.00 0.00	0.00 0.00			
Razem pozycja 9							0.00	69.614	0.00
10 d.1	KNR 2-02 1505-01 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów na gotowo wraz z zabezpieczeniem gniaz, lamp i innych na czas malowania	m ²				89.333		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139100	0.00	0.00			
		-- Materiały -- farba emulsyjna akrylowa zmywalna strukturalna kolor pastelowy do uzgodnienia z Inwestorem"	kg	0.390000	0.00	0.00			
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.00			
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.000300	0.00	0.00			
Razem pozycja 10							0.00	89.333	0.00
11 d.1	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie na zewnątrz mebli materiałów z demontażu, załadunek, wywóz i utylizacja	pom				1.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	8.000000	0.00	0.00			
Razem pozycja 11							0.00	1.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł